

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe realizowane w trybie zasady konkurencyjności

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach.
2. Przedmiot zamówienia:
Prace remontowo-budowlane w budynkach świetlic w miejscowościach Nowa Słupia, Stara Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice.

CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne


45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian


45410000-4 – Tynkowanie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

LP	Zakres prac	Liczba jednostek	Uwagi
Rudki			
1	Usunięcie odpadającego tynku - sufit	15 m2	Na powierzchni ok. 15m2 należy usunąć tynk odparzony / pozostałości odpadłego tynku aż do podłoża w celu uzyskania powierzchni pod gruntowanie i tynkowanie.
2	Gruntowanie sufitu gruntem szczepnym	15 m2	Zagruntowanie oczyszczonej z odpadającego tynku powierzchni dobrej jakości gruntem szczepnym, w celu przygotowania podłoża pod tynkowanie.
3	Tynkowanie sufitu	15 m2	Tynkowanie przygotowanej powierzchni tynkiem, tynkiem lekkim.
4	Gruntowanie całego sufitu	162,74 m2	Gruntowanie całej powierzchni sufitu, łącznie z naprawioną powierzchnią gruntem pod farbę.
5	Malowanie sufitu	162,74 m2	Malowanie całego sufitu, uprzednio zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną, lateksową lub akrylową dobrej jakości, do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
6	Gruntowanie ścian	417,6 m2	Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem pod farbę.
7	Malowanie ścian	417,6 m2	Malowanie uprzednio zagruntowanej powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną, lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości, tworzącą powłokę odporną na zmywanie i szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby.



			Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
8	Panele na podłogę wraz z montażem	162,74 m ²	<p>Panele podłogowe o najlepszej klasie ścieralności AC5 lub wyższej, grubości nie mniejszej niż 8 mm, fazowane 4-stronne (V-fuga).</p> <p>Montaż paneli na podkładzie- dopuszczalne drewnopochodne, pianki z tworzyw sztucznych, itp. Typ i grubość dobrane do uzyskania równej powierzchni pod panele.</p> <p>Kolor i wzór do uzgodnienia z zamawiającym.</p>
9	Listwowanie parkietu	52,2 mb	<p>Listwowanie parkietu listwami z tworzywa sztucznego po obwodzie pomieszczenia, wraz z łącznikami, narożnikami.</p> <p>Kolor i wzór dobrany do paneli.</p>
<p>Uwagi ogólne do prac w budynku w Rudkach. Pomieszczenie o dużej wysokości. Prace na ścianach i suficie wymagają zastosowania rusztowań. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów, przełączników, siedzeń publiczności, drzwi, okien, sceny, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć pomieszczenie.</p>			
Baszowice			
10	Reperacja pęknięć w tynku	35 mb	Tynk w pomieszczeniu ma pęknięcia o łącznej długości ok. 35 mb. Pęknięcia należy naprawić usuwając pęknięty tynk i wypełniając je siatką zbrojącą oraz odpowiednią zaprawą szpachlową do reperacji pęknięć. Reperacje powinny być przygotowane do malowania.
11	Gruntowanie sufitu	34,65 m ²	Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem pod farbę.
12	Gruntowanie ścian	68,32 m ²	Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem pod farbę.
13	Malowanie sufitu	34,65 m ²	<p>Malowanie całego sufitu, uprzednio zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną, lateksową lub akrylową dobrej jakości, do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.</p>
14	Malowanie ścian	68,32 m ²	<p>Malowanie uprzednio zagruntowanej powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną, lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości, tworzącą powłokę odporną na zmywanie i szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.</p>
<p>Uwagi ogólne do prac w budynku w Baszowicach: Wykonawca jest zobowiązany do demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów,</p>			



przełączników, drzwi, okien, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzęt nać pomieszczenie.


Mirocice

15	Gruntowanie sufitu	85,56 m ²	Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem pod farbę.
16	Gruntowanie ścian	103,6 m ²	Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem pod farbę.
17	Malowanie sufitu	85,56 m ²	Malowanie całego sufitu, uprzednio zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną, lateksową lub akrylową dobrej jakości, do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
18	Malowanie ścian	103,6 m ²	Malowanie uprzednio zagruntowanej powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną, lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości, tworzącą powłokę odporną na zmywanie i szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.


Uwagi ogólne do prac w budynku w Mirocicach: Wykonawca jest zobowiązany do demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów, przełączników, drzwi, okien, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzęt nać pomieszczenie.

Nowa Słupia

19	Gruntowanie sufitu	145,41 m ²	Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem pod farbę.
20	Gruntowanie ścian	212,96 m ²	Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem pod farbę.
21	Gruntowanie słupów	81,36 m ²	Gruntowanie całej powierzchni słupów gruntem pod farbę. W pomieszczeniu są słupy- elementy konstrukcyjne, które należy gruntować i malować tak jak ściany pomieszczenia.
22	Malowanie sufitu	145,41 m ²	Malowanie całego sufitu, uprzednio zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną, lateksową lub akrylową dobrej jakości, do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
23	Malowanie ścian	212,96 m ²	Malowanie uprzednio zagruntowanej powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną, lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,



			tworzącą powłokę odporną na zmywanie i szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
24	Malowanie słupów	81,36 m ²	Malowanie uprzednio zagruntowanej powierzchni słupów farbą wodorozcieńczalną, lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości, tworzącą powłokę odporną na zmywanie i szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
<p>Uwagi ogólne do prac w budynku w Nowej Słupi. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów, przełączników, drzwi, okien, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzęt nać pomieszczenie.</p>			
Stara Słupia			
25	Usunięcie pleśni z dolnych części ścian i z podłogi w miejscach styku ze ścianami i reperacja ścian.	17,65 mb	W pomieszczeniu występuje pleśń w dolnych częściach ścian, na styku podłogi i ścian. Wykonawca jest zobowiązany naloty usunąć chemicznie i mechanicznie, w razie potrzeby z wierzchnią warstwą tynku, miejsca wystąpienia pleśni należy wyczyścić preparatem przeciw pleśni. Ewentualne uszkodzenia tynku przy usuwaniu pleśni należy zagruntować i położyć nową warstwę tynku lub zaprawy szpachlowej.
26	Docieplenie posadzki, wykonanie wylewki.	76,5 m ²	Położenie na posadzkę folii, styropianu posadzkowego o grubości 10cm, folii, siatki zbrojącej i wykonanie wylewki cementowej z mikrozbrojeniem o grubości 7 cm miksokretem. Pielęgnacja wylewki w okresie wiązania.
27	Położenie gresu	76,5 m ²	Po związaniu i wyschnięciu wylewki, wykonawca zagruntuje posadzkę i położy na niej, na kleju elastycznym do gresu, gres panelowy (imitacja drewna). Na obwodzie pomieszczenia wykonany zostanie cokół z gresu podłogowego o wysokości min. 5 cm. Podłoga i cokoły zostaną zafugowane zaprawą fugową elastyczną, wodoodporną. Wzór gresu do uzgodnienia z zamawiającym.
28	Montaż dwóch grzejników	2 sztuki	Wykonawca zamontuje w pomieszczeniu dwa grzejniki o mocy łącznej nie mniejszej niż 2x 3000W (moc przy temp. wejścia na grzejnik 75°C, wyjścia z grzejnika 65°C, temperaturze pomieszczenia 20°C). Grzejniki stalowe, wraz z



			<p>zaworami (bez termostatów), z wieszakami na ściany.</p> <p>Do pomieszczenia doprowadzone są stalowe rury grzewcze. Wykonawca powinien dostosować połączenia do montowanych grzejników (przedłużyć/skrócić, zamontować kolanka czy dodatkowe odcinki rur, itp.).</p>
29	Gruntowanie sufitu	76,5 m ²	Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem pod farbę.
30	Gruntowanie ścian	119 m ²	Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem pod farbę.
31	Malowanie sufitu	76,5 m ²	<p>Malowanie całego sufitu, uprzednio zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną, lateksową lub akrylową dobrej jakości, do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.</p>
32	Malowanie ścian	119 m ²	<p>Malowanie uprzednio zagruntowanej powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną, lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości, tworzącą powłokę odporną na zmywanie i szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy farby.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.</p>
<p>Uwagi ogólne do prac w budynku w Starej Słupi. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów, przełączników, drzwi, okien, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć pomieszczenie.</p>			
<p>Dodatkowe uwagi do zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiały przed wbudowaniem, zastosowaniem lub zainstalowaniem będą przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji. • Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nieobjęte specyfikacją a konieczne do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie i organizacja terenu prowadzonych robót, uporządkowanie terenu objętego robotami i doprowadzenie go do stanu pierwotnego oraz wszelkie inne prace nieobjęte specyfikacją a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. • Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 			

- Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca może dokonać oględzin i pomiarów miejsc wykonania usługi. W tym celu należy się kontaktować z Zamawiającym i uzgodnić termin oględzin i pomiarów.

3. Nazwa wykonawcy:

4. Adres wykonawcy:

5. NIP:

6. REGON:

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

a. Cenę netto (słownie złotych):

b. Podatek VAT (słownie złotych):

c. Cenę brutto (słownie złotych):

8. Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, w tym z opisem przedmiotu zamówienia, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Wobec przedsiębiorstwa nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
- W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
- Nie jestem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Data

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej i pieczęć wykonawcy.